

Zakończenie realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. **„Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”** w ramach projektu pn. **„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”**, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 12 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego, natomiast w dniu 6 grudnia 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUDMAR Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.669.711,72 zł brutto i sfinansowana została:

- ze środków unijnych w kwocie 1.137.660,00 zł,
- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 183.449,00 zł, w tym w formie pożyczki 128.417,00 zł i dotacji 55.032,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 348.602,72 zł.

W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały roboty budowlane obejmujące swym zakresem:

1) Nadbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce o nr ewid. 214/2 obręb Dąbrowa w tym:

- Roboty rozbiórkowe,
- Zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na dach kopertowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą oraz orynowaniem,
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
- Wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne,
- Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- Wykonanie wewnętrznych powierzchni ścian (tynki, płytki ceramiczne, malowanie),
- Wykonanie podłóg i posadzek,
- Wykonanie opaski wokół budynku,
- Wykonanie podestu i schodów zewnętrznych.

- 2) Wymianę urządzeń w budynku stacji uzdatniania wody.
- 3) Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- 4) Budowę wewnętrznej i zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej wraz z oświetleniem.
- 5) Wykonanie systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz instalacji monitoringu.
- 6) Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej.

Nad robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę INSTALBUD Aneta Grałek z Gawron, gm. Sławno, na łączną kwotę 30.750,00 zł brutto, w tym środki unijne w kwocie 20.951,55 zł oraz środki własne gminy w kwocie 9.798,45 zł.



www.mapadotacji.gov.pl